TACHÓN O BORDILLO TRASPASABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:
40 x 15 x 8 Cm

Peso:
1 Kg

Colores:
Amarillo, Otros bajo pedido

Empaque:
lonas 80 x 40 x 24 cm
20 unidades por lona | 22 kg por lona

01 | DESCRIPCIÓN | TACHÓN TRASPASABLE

Tachón plástico inyectado, de alta resistencia con pernos para instalación.

Los tachones se instalan en el pavimento como canalizadores de tráfico vehicular de transporte masivo, ciclorutas y también para canalizar cruces peligrosos, agujas, segradores de carril, achurados, etc.

02 | USO Y MANTENIMIENTO | TACHÓN TRASPASABLE

Recomendación de Mantenimiento: Se recomienda lavar periódicamente las piezas con sistema de agua a presión con el fin de retirar el polvo y hollín que se adhiere a la pieza.

03 | INSTALACIÓN | TACHÓN TRASPASABLE

Para instalar la pieza se debe limpiar primero la zona designada, libre de agua y polvo. A continuación, se realiza la distribución de acuerdo al plano aprobado para la obra. Para su instalación se entregan los pernos de anclaje de 1/2", perfore a 10 cm de profundidad con broca de 9/16" de diámetro, vierta el pegante, a continuación introduzca el tachón con los pernos.

El personal encargado de la instalación debe asegurarse que no haya humedad en la zona. Nunca instale en condiciones de lluvia o piso húmedo, asegúrese de que la zona este libre de polvo, aceite, otros, no realizar un correcto procedimiento puede afectar la adherencia del producto.

04 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TACHÓN TRASPASABLE



DIMENSIONES	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD
A	400	5 + / -	MM.
B	80	1 + / -	MM.
C	150	1 + / -	MM.
PESO RESALTO	1	10 + / -	KG.

05 | GARANTÍA LIMITADA | TACHÓN TRASPASABLE

Nuestra garantía limitada contempla defectos de fabricación en planta, como materiales, procesamiento y diseño. El procedimiento de instalación es una guía, no garantiza la permanencia del producto en el pavimento.

El periodo ofrecido de garantía es de **6 meses contra defectos de fabricación.**

*** Asegúrese de utilizar los implementos de seguridad industrial necesarios para obras viales:** Chaleco reflectivo, Guantes, Gafas, Tapabocas y Botas de seguridad; Además de un apropiado PMT (plan de manejo de tráfico) antes de iniciar el trabajo de instalación.